

# VERGERS — B7-B8-B9



Photo: Maulini SA

**Entreprise générale : Steiner SA**

**Architectes : ssr\_3 architectes & urbanistes sa**

**Ingénieurs civils : Thomas Jundt**

**Coût de construction GO**

**Fr. 5.2 mio CHF**

**Durée des travaux**

**Décembre 2014 – Mars 2016**

## Description de l'objet

Construction de trois immeubles de logements respectant le label Minergie A

Façades en panneaux sandwich préfabriqués finis.

Réalisation d'escaliers préfabriqués sur place, coulés sur la tranche afin de garantir l'état de surface du béton.

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA 341. De plus, les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation et nous avons utilisé les bétons recyclés pour la réalisation des bétons maigres et d'enrobages.



**MAULINI**

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

MAULINI SA  
27 ROUTE DU BOIS DE BAY  
C.P. 174 / CH-1242 SATIGNY  
T +4122 939 39 10  
F +4122 939 39 29  
info@maulini.ch / maulini.ch

## **Objet de la construction**

- Bâtiment de logement

## **Localisation**

- Eco-quartier des Vergers - Meyrin

## **Maître de l'ouvrage**

- C. Scaler

## **Réalisation**

- MAULINI SA



## **Détails**

Mise en place de  
préfabriqués finis.  
Poids jusqu'à 10 tonnes.