



CLAIR-VAL

IMMEUBLE DE LOGEMENTS



DESCRIPTIF DE L'OBJET

Construction de 3 immeubles de logements.

Escaliers préfabriqués en béton fini et balcons avec béton type 4.

Construction de murs une face.

Maçonnerie et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée.



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
CLR Architectes

ARCHITECTES
CLR Architectes

INGENIEURS CIVILS
AB Ingénieurs

MAITRE DE L'OUVRAGE
FLCT

REALISATION
MAULINI SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Juin 2017 - Juillet 2018

DURÉE DES TRAVAUX
12 mois

MONTANT DES TRAVAUX
9'000'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE
12'000m³

ARMATURE MISE EN PLACE
1'600 t

SURFACE DE DALLES
22'000m²



PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Murs type IV.

Escaliers préfabriqués.

LOCALISATION

Chemin Clair-Val, Thônex



MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



RESSOURCES

HUMAINES :

35 ouvriers Maulini

MATÉRIELLES :

2 grues

1 centrale béton + pompe

Coffrage mur Sateco

Coffrage dalle traditionnel



MAULINI

**MAÎTRE
CONSTRUCTEUR**

MAULINI SA
27 route du Bois de
Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch