AUBERGE COMMUNALE DE DARDAGNY

TRANSFORMATION



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
A-Architectes sàrl

ARCHITECTES
A-Architectes sàrl

MAITRE DE L'OUVRAGE
Commune de Dardagny

REALISATION
Maulini SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Mars 2024 – Novembre 2025

DURÉE DES TRAVAUX
9 mois

MONTANT DES TRAVAUX
660000.00 CHF

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Rénovation de l'auberge communale de Dardagny et de ses annexes, dans le respect des normes thermiques, acoustiques et de protection incendie

Création d'un sous-sol par travaux de sous-œuvre réalisés en phases.

La structure comprend un coffrage traditionnel (murs et dalles) ainsi que des planchers collaborants bois/béton.

Les façades sont réalisées en système historique au mortier bâtard respectant l'existant.



MAULINI
MAÎTRE CONSTRUCTEUR

PARTICULARITÉS

Le sous-sol est étanché par une natte type Voltex DS, avec un drainage de type serpentin au pied du radier et une évacuation des eaux par gravité, sans fosse de relevage.

Réalisation d'une isolation thermique du sous-sol afin d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment.

Une cuve de récupération des eaux pluviales est intégrée pour la réutilisation des eaux.



LOCALISATION

Route du Mandement 504 1283 Dardagny



MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Le recyclage du béton issu des travaux de démolition a quant à lui été utilisé pour la réalisation de bétons maigres d'enrobage.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



RESSOURCES

HUMAINES :

- 1 contremaitre
- 1 machiniste
- 2 maçons
- 1 manœuvre

MATERIELLES :

- Coffrage traditionnelle bois
- Pelle mécanique
- Dumper
- Brouette électrique
- Pompe à béton

MAULINI SA
25b route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch

MAULINI
MAÎTRE CONSTRUCTEUR