QUARZ'UP - DELAY 6

BÂTIMENT INDUSTRIEL



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
Losinger Marazzi

INGENIEURS CIVILS
B+S Ingénieurs civils

MAITRE DE L'OUVRAGE
Losinger Marazzi

REALISATION
Maulini SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Novembre 2023 – Juin 2025

DURÉE DES TRAVAUX
14 mois

MONTANT DES TRAVAUX
12'996'671.00 CHF

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Composé de quatre bâtiments, il accueillera des entreprises aux profils différents, autant de start-up que d'entreprises artisanales ou de haute technologie.






PARTICULARITÉ DU PROJET

- 13400m2 de radier
- Pose de 753 piliers
- 2000 tonnes d'acier posée
- Pose d'un escalier monumental dans le bâtiment Quartz
- 31500 m2 de dalle bétonner dont 3200m2 en grande hauteur à 7.64m2
- Utilisation de béton très bas carbone pour couler l'ensemble des murs

LOCALISATION

Chemin Delay 6 1214 Vernier





MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.





RESSOURCES

HUMAINES :

- 1 Contremaître
- 1 Chefs d'équipe
- 1 Grutiers
- 1 Centraliste
- 20 Maçons
- 5 Ferrailleurs

MATÉRIELLES :

- 1 Grue
- 1 Centrale à béton
- 1 Pompe à béton

MAULINI SA
25b route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch

MAULINI
MAÎTRE CONSTRUCTEUR