LES MESSICOLES

ISOLATION & POSE DE BRIQUETTES



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
TEKHNE SA

ARCHITECTES
Dreier Frenzel sàrl

INGÉNIEURS CIVILS
ZS Ingénieurs Civils

MAITRE DE L'OUVRAGE
Fondation Immobilière de la Ville de Genève

REALISATION
Maulini SA

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Fourniture et pose d'isolation RF2 type Swisspor Tera

Enrobage, tamponnage et incorporation d'un treillis,


Fourniture et pose de briquette Listelo Tempio et joint ciment


CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Janvier 2024 – Janvier 2025

DURÉE DES TRAVAUX
12 mois

MONTANT DES TRAVAUX
1'485'143.00 CHF





MAULINI
MAÎTRE CONSTRUCTEUR

PARTICULARITÉS DE L'OBJET


Isolation anti-feu

Calepinage précis

Cadence de pose élevée

LOCALISATION

Route de Vessy 103 1234 Vessy



MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



MAULINI SA
25b route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch

MAULINI
MAÎTRE CONSTRUCTEUR