



HENRI-DUNANT 2

TRANSFORMATION / RÉNOVATION



DESRIPTIF DE L'OBJET

Réfection complète d'une façade donnant sur Plainpalais. Travaux effectués avec consultation de la CMNS sur un bâtiment classé du début du 20ème siècle.

Reprise du crépi et reprise des pierres de façade en mortier à base de poudre en pierre.

Mise aux normes des garde-corps des balcons grâce à une rehausse de ceux-ci pour atteindre 1m.



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX

Régie Rosset SI

ARCHITECTES

CMNS

INGENIEURS CIVILS MAITRE DE L'OUVRAGE

Girod Patrick Jacques

REALISATION

MAULINI SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX

Mars 2017 - Mai 2017

DURÉE DES TRAVAUX

2 mois

MONTANT DES TRAVAUX

115'000 CHF



PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Prise en charge de la réfection des pierres de façade :

- Encadrements de fenêtre
- Balcons en pierre

Travaux effectués sur un immeuble habité :

- Peu de place
- Gestion des conflits dus aux différents rythmes de vie des habitants

LOCALISATION

Avenue Henri-Dunant 2, Genève



MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation. Le recyclage du béton issu des travaux de démolition a quant à lui été utilisé pour la réalisation de bétons maigres d'enrobage.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



RESSOURCES

HUMAINES :

3 ouvriers

MATÉRIELLES :

Echafaudage avec sapine

MAULINI SA
27 route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch

